

<b>Τίτλος Εργασίας</b>	<b>Μονάδα:</b>	<b>Ποσ/τα Μονάδων</b>	<b>Κόστος / Μονάδα:</b>	<b>Τιμή</b>
Υποστύλωση υπαρχόντων δαπέδων υπογείου, ισογείου και Α΄ ορόφου – σοφίτας:	m <sup>2</sup>	600,00	10,00	6.000,00
Εξωτερικά ικριώματα για 2 μήνες:	m <sup>2</sup>	1.500,00	25,00	37.500,00
Καθαιρέσεις επιχρισμάτων και σαθρών κονιαμάτων & απομάκρυνση μπάζων.	m <sup>2</sup>	3.500,00	10,00	35.000,00
Αποκατάσταση κονιαμάτων φερόντων τοίχων και επιχρισμάτων :	m <sup>2</sup>	3.500,00	25,00	87.500,00
Αφαίρεση ξύλινων δαπέδων και απομάκρυνση μπάζων	m <sup>2</sup>	600,00	10,00	6.000,00
Τοποθέτηση σιδηροδοκών, σιδηρών τεγίδων, επικάλυψη με τραπεζοειδή λαμαρίνα:	m <sup>2</sup>	600,00	100,00	60.000,00
Ελαφροσκυρόδεμα πάχους 10 εκ., και πλακίδια δαπέδου:	m <sup>2</sup>	600,00	75,00	45.000,00
Αντικατάσταση ξύλινης στέγης:	m <sup>2</sup>	265,00	200,00	53.000,00
Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων κατ' εκτίμηση:	Τεμάχια	45,00	2.500,00	112.500,00
Νέα κλιμακοστάσια κατ' εκτίμηση:	Όροφοι	4,00	4.000,00	16.000,00
Ανελκυστήρας κατ' εκτίμηση :	Ανελκυστήρας	1,00	24.000,00	24.000,00
<b>Σύνολο Αρχικής Δαπάνης</b>	-	-	-	482.500,00

<b>Κόστος εσωτερικής διαρρύθμισης για γραμματεία ΤΜΟΔ</b>	<b>Μονάδα:</b>	<b>Ποσ/τα Μονάδων</b>	<b>Κόστος / Μονάδα:</b>	<b>Τιμή</b>
Ισόγειο	m <sup>2</sup>	112,50	50,00	5.625,00
Α' Όροφος	m <sup>2</sup>	256,50	50,00	12.825,00
Δώμα	m <sup>2</sup>	84,00	50,00	4.200,00
Εσωτερικά Κουφώματα	Τεμάχια	25,00	400,00	10.000,00
Υδραυλική εγκατάσταση και είδη υγιεινής	Μπάνια - WC	4,00	5.000,00	20.000,00
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός	Αίθουσες	20,00	750,00	15.000,00
Ψευδοροφές (συνολικά)	m <sup>2</sup>	600,00	50,00	30.000,00
<b>Διακοσμήσεις και χρώματα</b>				
Τοίχοι ισόγειου	m <sup>2</sup>	1.026,00	25,00	25.650,00
Τοίχοι Α' ορόφου	m <sup>3</sup>	1.026,00	25,00	25.650,00
Οροφή ισόγειου Α' ορόφου & Δώμα	m <sup>4</sup>	500,00	25,00	12.500,00
<b>Σύνολο κόστους εσωτερικής διαρρύθμισης για γραμματεία ΤΜΟΔ</b>	-	-	-	161.450,00

Περιοχή Επέμβασης	Έκταση Επέμβασης	Τιμή Επέμβασης σε €
Ισόγειο	25 m x 4,5 m x 50 ευρώ/ m <sup>2</sup>	≈ 6 .000
Α' Όροφος	(25 + 32) m x 4,5 m x 50 ευρώ/ m <sup>2</sup>	≈ .3.000
Δώμα	40 m x 2,1 m x 50 ευρώ/ m <sup>2</sup>	≈ .000
Εσωτερικά Κουφώματα	25 τεμ. x 400 ευρώ / τεμ	10.000
Υδραυλική εγκατάσταση και είδη υγιεινής	4 λουτρά x 5,000 ευρώ	20.000
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός	20 Αίθουσες x 750 ευρώ / αίθουσα	15.000
Ψευδοροφές (συνολικά)	600 m <sup>2</sup> x 50 ευρώ/ m <sup>2</sup>	30.000
<b>Διακοσμήσεις και χρώματα</b>		
Τοίχοι ισόγειου	1026  x 25 ευρώ/ m <sup>2</sup>	≈ 25.000
Τοίχοι Α' ορόφου	1026  x 25 ευρώ/ m <sup>2</sup>	≈ 25.000
Οροφή ισόγειου Α' ορόφου & Δώμα	500 m <sup>2</sup> x 25 Ευρώ / m <sup>2</sup>	12.500
Σύνολο:		≈160.500,00

<b>Κόστος εσωτερικής διαρρύθμισης για Ενοίκιαση Χώρων</b>	<b>Μονάδα:</b>	<b>Ποσ/τα Μονάδων</b>	<b>Κόστος / Μονάδα:</b>	<b>Τιμή</b>
Ισόγειο	m <sup>2</sup>	270,00	50,00	13.500,00
Επεμβάσεις σε υπάρχοντες τοίχους	Τοίχοι	5,00	1.000,00	5.000,00
Α' Όροφος	m <sup>2</sup>	270,00	50,00	13.500,00
Επεμβάσεις σε υπάρχοντες τοίχους	Τοίχοι	5,00	1.000,00	5.000,00
Δώμα	m <sup>2</sup>	84,00	50,00	4.200,00
Εσωτερικά Κουφώματα	Τεμάχια	40,00	400,00	16.000,00
Υδραυλική εγκατάσταση και είδη υγιεινής	Μπάνια - WC	20,00	4.000,00	80.000,00
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός	Αίθουσες	30,00	500,00	15.000,00
Ψευδοροφές (συνολικά)	m <sup>2</sup>	600,00	50,00	30.000,00
<b>Διακοσμήσεις και χρώματα</b>				
Τοίχοι ισόγειου	m <sup>2</sup>	1.026,00	20,00	20.520,00
Τοίχοι Α' ορόφου	m <sup>3</sup>	1.026,00	20,00	20.520,00
Οροφή ισόγειου Α' ορόφου & Δώμα	m <sup>4</sup>	500,00	20,00	10.000,00
<b>Σύνολο κόστους εσωτερικής διαρρύθμισης για Ενοίκιαση Χώρων</b>	-	-	-	233.240,00

Περιοχή και Είδος Επέμβασης	Έκταση Επέμβασης	Τιμή Επέμβασης σε €
Ισόγειο	13500	≈ 6 13.500
Επεμβάσεις σε υπάρχοντες τοίχους	5 τοίχοι	≈ .000
Α' Όροφος	(30 + 30) m x 4,5 m x 50 ευρώ/ m <sup>2</sup>	≈ .3.500
Επεμβάσεις σε υπάρχοντες τοίχους	5 τοίχοι	5.000
Δώμα	40 m x 2,1 m x 50 ευρώ/ m <sup>2</sup>	≈ .000
Εσωτερικά Κουφώματα	40 τεμ. x 400 ευρώ / τεμ	16.000
Υδραυλική εγκατάσταση και είδη υγιεινής	20 λουτρά x 4,000 ευρώ	80.000
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός	(10 κοινόχρηστοι χώροι+20 δωμάτια) x 500 ευρώ / αίθουσα	15.000
Ψευδοροφές (συνολικά)	600 m <sup>2</sup> x 50 ευρώ/ m <sup>2</sup>	≈ 30.000
<b>Διακοσμήσεις και χρώματα</b>		
Τοίχοι ισόγειου	1026  x 20 ευρώ/ m <sup>2</sup>	≈ 20.000
Τοίχοι Α' ορόφου	1026 x 20 ευρώ/ m <sup>2</sup>	≈ 20.000
Οροφή ισογείου Α' ορόφου & Δώμα	500 m <sup>2</sup> x 20 Ευρώ / m <sup>2</sup>	10.000
Σύνολο:		218.500,00